

Przedmiar robót

Kod CPV

Inwestor Dom Pomocy Społecznej w Krzecku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Budynek Domu Pomocy Społecznej				
1	KNNR 8 0422/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5m2	kpl	58,000
2	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wysokości 660-1060mm	kpl	48,000
3	KNNR 8 0412/05	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20mm	szt	106,000
4	KNNR 4 0418/01	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm - higieniczne	szt	2,000
5	KNNR 4 0418/03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm	szt	13,000
6	KNNR 4 0418/05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm	szt	5,000
7	KNNR 4 0418/07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm - higieniczne	szt	5,000
8	KNNR 4 0418/07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm	szt	81,000
9	KNNR 4 0412/01	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm	szt	106,000
10	KNNR 4 0412/01	Analogia - głowica termostatyczne do zaworów j.w.	szt	106,000
11	KNR-W 4-02 0517/01	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych	kpl	106,000
12	KNNR 4 0406/03	Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych	próba	1,000
13	KNNR 4 0406/04	Dodatek za próbę szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych	urządzeń	106,000
14	KNNR 4 0436/01	Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji	urządzeń	106,000
15	KNR 4-01 0354/15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych	szt	192,000
16	KNR 7-28 0305/01	Naprawa w pomieszczeniach tynków o powierzchni do 0,5m2 - w miejscach po zdemontowanych wspornikach	miejsce	192,000
17	KNR 7-28 0306/02	Malowanie tynków farbą emulsyjną - ściany za grzejnikami	m2	106,000
2. Budynek Administracyjny				
18	KNNR 8 0422/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5m2	kpl	18,000
19	KNNR 8 0422/07	Demontaż grzejnika stalowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wysokości 660-1060mm	kpl	18,000
20	KNNR 8 0412/05	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o średnicy 15-20mm	szt	36,000
21	KNNR 4 0418/03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm	szt	18,000
22	KNNR 4 0418/07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o długości do 1600mm i wysokości 600-900mm	szt	18,000
23	KNNR 4 0412/01	Zawór grzejnikowy o średnicy nominalnej 15mm		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	36,000
24	KNNR 4 0412/01	Analogia - głowica termostatyczne do zaworów j.w.	szt	36,000
25	KNR-W 4-02 0517/03	Wymiana rur przyłącznych o średnicy 15mm do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach spawanych	kpl	36,000
26	KNNR 4 0406/01.1	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych	urządzeń	36,000
27	KNNR 4 0436/01	Próba instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem regulacji	urządzeń	36,000
28	KNR 4-01 0354/15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych	szt	72,000
29	KNR 7-28 0305/01	Naprawa w pomieszczeniach tynków o powierzchni do 0,5m2 - w miejscach po zdemontowanych wspornikach	miejsce	72,000
30	KNR 7-28 0306/02	Malowanie tynków farbą emulsyjną - ściany za grzejnikami	m2	36,000